

PREVENTIVO

Cliente: DE BENEDETTI VALTER
Via:
Oggetto: Ristrutturazione appartamento
Commessa: PREV-26180 -Rev01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
TG-IP-001	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a pavimento completo di pannelli isolanti bugnati ad alta densità, tubazioni multistrato adatte per impianti radianti, collettori di distribuzione completi di cassette da incasso, valvole di intercettazione, misuratori di portata e testine elettrotermiche, comprensivo della posa dei circuiti radianti, collegamenti ai collettori e alla caldaia, riempimento dell'impianto, lavaggio delle tubazioni, prova di tenuta, collaudo funzionale e bilanciamento dell'impianto. Compreso ogni materiale, accessorio, raccordo, fissaggio, assistenze murarie, onere e magistero necessari per consegnare l'impianto perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte, completo di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. Escluso il massetto di copertura, da computarsi con apposita voce se non già previsto nel capitolato delle opere edili. <i>SOMMANO a corpo</i>	1				0,00	21.500,00 €	0,00 €
TG-ID-001	Rimozione dell'impianto idrico-sanitario esistente, comprensiva dello smontaggio delle tubazioni di adduzione e scarico, cassette di risciacquo, raccordi e accessori, con conferimento dei materiali di risulta presso impianto autorizzato. Fornitura e posa in opera del nuovo impianto idrico-sanitario completo per n. 2 bagni, comprendente tubazioni multistrato per le reti di adduzione di acqua calda e fredda, tubazioni di scarico in PVC insonorizzato complete di raccordi e pezzi speciali, cassette di scarico da incasso per WC, collettori di distribuzione completi di valvole di intercettazione, isolamento delle tubazioni ove necessario, staffaggi, fissaggi, collegamenti ai sanitari e alle reti esistenti. Compresi la formazione delle tracce e dei passaggi necessari, la chiusura provvisoria delle stesse, le prove di tenuta e di pressione, il lavaggio dell'impianto, il collaudo finale, la pulizia delle aree di lavoro e ogni materiale, accessorio, onere e magistero necessario per consegnare l'impianto perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte, completo di Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008. <i>SOMMANO a cad</i>	2				0,00	4375,00 €	0,00 €
TG-ID-002	Rimozione dell'impianto idrico esistente della cucina, comprensiva dello smontaggio delle tubazioni di adduzione e scarico, raccordi e accessori, con conferimento dei materiali di risulta presso impianto autorizzato. Fornitura e posa in opera del nuovo impianto idrico-sanitario della cucina, comprendente tubazioni multistrato per le reti di adduzione dell'acqua calda e fredda, tubazioni di scarico in PVC ad alta resistenza complete di raccordi e pezzi speciali, predisposizione e collegamento per lavello a una o due vasche, predisposizione e collegamento per lavastoviglie, attacco per eventuale frigorifero con erogatore d'acqua (ove previsto), valvole di intercettazione, isolamento delle tubazioni ove necessario, staffaggi, fissaggi e collegamenti alle reti esistenti. Compresi la formazione delle tracce e dei passaggi necessari, la chiusura provvisoria delle stesse, le prove di tenuta e di pressione, il lavaggio dell'impianto, il collaudo finale, la pulizia delle aree di lavoro e ogni materiale, accessorio, onere e magistero necessario per consegnare l'impianto perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte, completo di Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008. Sono esclusi la fornitura e la posa del mobile cucina, del lavello, del miscelatore, degli elettrodomestici, del piano di lavoro, delle finiture murarie (intonaci, rasature e rivestimenti) e ogni altra opera non	1						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantita	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	espressamente indicata nella presente voce. <i>SOMMANO a corpo</i>					0,00	1250,00 €	0,00 €
TG-SA-001	Posa in opera di apparecchi sanitari forniti dalla Committenza per n. 2 bagni, comprendente il montaggio di WC filo parete, bidet, lavabo, mobile bagno, specchio, rubinetterie per lavabo, bidet e doccia, piatto doccia delle dimensioni 80x150 cm, box doccia in cristallo temperato, piletta di scarico, sifoni, flessibili, valvole di intercettazione, raccordi, fissaggi e ogni accessorio necessario al corretto montaggio. Compresi i collegamenti alle reti di adduzione idrica e di scarico già predisposte, il fissaggio delle apparecchiature, la sigillatura con silicone antimuffa, la regolazione e verifica del corretto funzionamento, le prove di tenuta, la pulizia finale delle apparecchiature e ogni onere e magistero necessari per consegnare l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte. Sono compresi la minuteria di montaggio, i materiali di consumo (silicone, tasselli, viti e sigillanti) e ogni altro accessorio necessario alla corretta installazione. Sono esclusi la fornitura dei sanitari, delle rubinetterie, del piatto doccia, del box doccia, del mobile bagno, dello specchio e di qualsiasi altro materiale, nonché eventuali opere murarie di demolizione e ripristino, rivestimenti, rasature e tinteggiature non espressamente indicate nella presente voce. <i>SOMMANO a cad</i>	2						
TG-CL-001	Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione ad alta efficienza energetica, della potenza idonea al fabbisogno dell'abitazione, completa di kit di installazione, staffe di fissaggio, raccordi idraulici, valvole di intercettazione, filtro defangatore magnetico, neutralizzatore di condensa, vaso di espansione (ove necessario), gruppo di sicurezza, kit di scarico fumi coassiale o sdoppiato, fumisteria completa, collegamenti alla rete idrica, all'impianto di riscaldamento e alla rete gas, collegamenti elettrici e scarico della condensa. Compresa la rimozione della caldaia esistente, il trasporto e lo smaltimento presso impianto autorizzato, il lavaggio dell'impianto di riscaldamento con idoneo prodotto disincrostante, il riempimento dell'impianto con acqua trattata, la messa in servizio, la prima accensione effettuata da Centro Assistenza Autorizzato, la regolazione dei parametri di funzionamento, il rilascio del libretto di impianto aggiornato, la compilazione del rapporto di efficienza energetica ove previsto, la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008, nonché ogni materiale, accessorio, onere e magistero necessari per consegnare l'impianto perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte. Sono esclusi eventuali adeguamenti della linea gas, della canna fumaria condominiale, opere murarie di particolare entità, pratiche per incentivi fiscali e ogni lavorazione non espressamente indicata nella presente voce. <i>SOMMANO a corpo</i>	1				0,00	1400,00 €	0,00 €
TG-ID-003	Fornitura e posa in opera di punto acqua esterno su balcone, completo di tubazione multistrato per adduzione acqua, guaina protettiva ove necessaria, rubinetto esterno antigelo con attacco portagomma, valvola di intercettazione, raccordi, pezzi speciali, staffaggi e fissaggi. Compresi la foratura della muratura, il passaggio delle tubazioni, il collegamento alla rete idrica esistente, la sigillatura dei fori, le prove di tenuta e di funzionamento, la pulizia dell'area di intervento e ogni materiale, accessorio, onere e magistero necessario per consegnare l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte. Sono esclusi eventuali opere murarie di ripristino, tinteggiature e lavorazioni non espressamente indicate nella presente voce. <i>SOMMANO a cad.</i>	1				0,00	4100,00 €	0,00 €
TG-CL-002	Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione a pompa di calore inverter, ad alta efficienza energetica, composto da n. 4 unità interne (split) a parete e n. 1 unità esterna multisplit, opportunamente dimensionata per il funzionamento contemporaneo delle unità interne. La fornitura comprende le unità interne complete di telecomando, l'unità esterna, le staffe di fissaggio, le tubazioni frigorifere in rame coibentato, le tubazioni di scarico condensa, i collegamenti elettrici di alimentazione e comunicazione tra le unità, le canalizzazioni esterne in PVC ove necessarie, le staffe antivibranti, i raccordi, la minuteria e ogni accessorio necessario al corretto montaggio.	1				0,00	350,00 €	0,00 €

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantita	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
TG-EL-001	Compresi il posizionamento e il fissaggio delle apparecchiature, l'esecuzione dei fori di attraversamento delle murature, la posa delle linee frigorifere e degli scarichi condensa, il collegamento all'impianto elettrico predisposto, il vuoto dell'impianto mediante pompa per vuoto, il controllo delle tenute, il rilascio del gas refrigerante, il collaudo funzionale, la messa in servizio, la regolazione dell'impianto, il rilascio della Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e ogni materiale, accessorio, onere e magistero necessari per consegnare l'impianto perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte. Sono compresi il trasporto, il sollevamento dei materiali, gli sfridi, la pulizia finale delle aree di lavoro e l'istruzione al committente sul corretto utilizzo dell'impianto. Sono esclusi eventuali opere murarie di particolare entità, adeguamenti dell'impianto elettrico non espressamente previsti, opere di tinteggiatura e ripristino delle finiture, nonché eventuali pratiche F-Gas qualora richieste dalla normativa vigente. <i>SOMMANO a corpo</i>					0,00	8700,00 €	0,00 €
	Rimozione delle linee elettriche, delle scatole, delle apparecchiature e degli accessori esistenti non più idonei, con conferimento dei materiali di risulta presso impianto autorizzato. Fornitura e posa in opera delle opere necessarie all'adeguamento dell'impianto elettrico esistente, comprendenti la realizzazione di nuove linee elettriche in cavo FG16OR16 entro tubazioni corrugate o canalizzazioni esistenti, nuove scatole di derivazione e portafrutti, nuove prese di corrente, punti luce, punti comando, punti TV e dati ove previsti, predisposizioni per elettrodomestici, collegamenti ai circuiti esistenti, modifiche al quadro elettrico con integrazione o sostituzione delle necessarie protezioni magnetotermiche e differenziali, morsettiere, collegamenti equipotenziali e ogni altra opera necessaria all'adeguamento dell'impianto. Compresi la formazione delle tracce e dei passaggi necessari, la posa delle tubazioni e dei cavi, il fissaggio delle apparecchiature, i collegamenti elettrici, le verifiche strumentali, le prove di funzionamento, il collaudo finale, il rilascio della Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008, nonché ogni materiale, accessorio, onere e magistero necessario per consegnare l'impianto perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte. Sono compresi i materiali di consumo, le minuterie, il trasporto, il sollevamento dei materiali, la pulizia finale delle aree di lavoro e lo smaltimento dei materiali rimossi. Sono esclusi la fornitura delle placche di finitura di pregio, degli apparecchi illuminanti, degli impianti speciali (antifurto, videosorveglianza, domotica, rete dati avanzata, fotovoltaico e automazioni) e le opere murarie di ripristino definitivo, salvo diversa indicazione nel presente capitolato. <i>SOMMANO a corpo</i>	1						
TG-EL-002	Fornitura e posa in opera di n. 8 motori tubolari elettrici per l'automazione delle tapparelle esistenti, completi di adattatori, fincorsa meccanici o elettronici regolabili, supporti, accessori di fissaggio, pulsanti di comando da incasso, scatole e placche serie civile compatibili con l'impianto esistente, cavi di alimentazione e comando, raccordi e minuteria. Compresi lo smontaggio dei rulli esistenti ove necessario, l'installazione dei motori, l'adeguamento dei rulli e dei supporti, i collegamenti elettrici all'impianto esistente, la regolazione dei fincorsa, le prove di funzionamento, il collaudo finale e ogni materiale, accessorio, onere e magistero necessario per consegnare l'impianto perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte. Compresi inoltre il trasporto, il sollevamento dei materiali, la pulizia delle aree di lavoro, il rilascio della Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008 per le opere eseguite e ogni altro onere necessario al completamento dell'intervento. Sono esclusi eventuali opere murarie di ripristino, la sostituzione delle tapparelle, dei cassonetti e dei rulli qualora risultino deteriorati o non idonei al montaggio dei motori, nonché ogni lavorazione non espressamente indicata nella presente voce. <i>SOMMANO a cad</i>	8				0,00	11.800,00 €	0,00 €
	Centralizzazione tapparelle con comando singolo e generale <i>SOMMANO a corpo</i>					0,00	750,00 €	0,00 €
TG-EL-003		1						
TG-EL-004	Fornitura e posa n. 7 termostati ambiente (zona giorno, zona notte e matrimoniale)	7						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantita	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO a cad					0,00	250,00 €	0,00 €
TG-FV-001	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico della potenza nominale di 6 kWp, costituito da n. 14 moduli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza (potenza complessiva 6 kWp), completi di struttura di fissaggio in alluminio certificata per copertura, inverter ibrido trifase, sistema di accumulo agli ioni di litio da 10 kWh, quadri di campo e di protezione lato continua e alternata, dispositivi di sezionamento, protezioni contro le sovratensioni, cablaggi, canalizzazioni, collegamenti elettrici, sistema di monitoraggio remoto tramite App, configurazione dell'impianto, prove funzionali, collaudo finale, dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008, pratiche di connessione al gestore di rete, pratiche GSE ove previste e ogni altro onere necessario per consegnare l'impianto perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte.	1						
	SOMMANO a corpo					0,00	19.800,00 €	0,00 €
TG-SIC-001	Fornitura e predisposizione degli apprestamenti e delle misure di sicurezza necessari all'esecuzione delle opere, comprensivi di organizzazione del cantiere, delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro, installazione della cartellonistica di sicurezza, utilizzo e gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi di protezione collettiva (DPC), verifica delle attrezzature e degli impianti di cantiere, opere provvisorie di modesta entità, estintori, cassette di primo soccorso, gestione delle interferenze tra le lavorazioni, pulizia periodica delle aree di lavoro, raccolta e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni, nonché ogni altro onere necessario per garantire l'esecuzione delle opere nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.	1						
	SOMMANO a corpo					0,00	3400,00 €	0,00 €
TOTALE								0,00 €

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- Importi IVA esclusa. Aliquota IVA applicata: 22%
- Pagamento: da concordare.
- Validità offerta: 15 giorni
- Inizio lavori: da concordare.

ESCLUSIONI:

- La stesura e presentazione agli Enti preposti delle pratiche necessarie all'esecuzione delle opere ed ogni altro annesso.
- Oneri per richieste di allacciamenti agli enti competenti ed eventuali opere edili accessorie.
- Eventuali opere aggiuntive e non espressamente indicate nella presente offerta, richieste dagli Enti interessati.
- Tutto quanto non espressamente citato nella presente offerta.

NOTE:

- Eventuali lavori extra eseguiti, non espressamente citati nella presente, saranno richiesti dalla Committente e regolarmente assegnati previa accettazione di relativo preventivo Extra dedicato.
- I lavori oggetto del presente preventivo vengono affidati al Fornitore "A MISURA".
- La Committente dovrà mettere a disposizione dell'Impresa energia elettrica e acqua, ai fini dell'esecuzione delle opere.

Vicenza, 24/06/2026

TEAM GROUP SRL