

PREVENTIVO

Cliente: CONDOMINIO PIGAFETTA
Via: VIA GOZZI 8 VICENZA
Oggetto: PREVENTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO COPERTURA
Commessa: PREV-26186 -Rev00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantita	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
TG-SIC-001	Fornitura e predisposizione degli apprestamenti e delle misure di sicurezza necessari all'esecuzione delle opere, comprensivi di organizzazione del cantiere, delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro, installazione della cartellonistica di sicurezza, utilizzo e gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi di protezione collettiva (DPC), verifica delle attrezzature e degli impianti di cantiere, opere provvisorie di modesta entità, estintori, cassette di primo soccorso, gestione delle interferenze tra le lavorazioni, pulizia periodica delle aree di lavoro, raccolta e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni, nonché ogni altro onere necessario per garantire l'esecuzione delle opere nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.	1						
	<i>SOMMANO a corpo</i>					0,00	3500,00 €	0,00 €
CP.002	Rimozione e smaltimento: Rimozione del vecchio manto di copertura in tegole vecchie e successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.		200,00					
	<i>SOMMANO a mq</i>					0,00	18,20 €	0,00 €
CP.003	Guaina impermeabilizzante : Fornitura e posa in opera di guaina INDEX da 4,5 kg/mq (-10°C), posata a caldo mediante saldatura a fiamma a regola d'arte.		200,00					
	<i>SOMMANO a mq</i>					0,00	19,20 €	0,00 €
CP.004	Manto di copertura : Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole in cemento, compreso colmi finali e aeratore		200,00					
	<i>SOMMANO a mq</i>					0,00	51,20 €	0,00 €
CP.005	CANALI DI GRONDA: Fornitura e posa in opera di grondaie sagomate in lamiera di acciaio preverniciato, sviluppo 50cm, colore a scelta della committenza.		60,00					
	<i>SOMMANO a ml</i>					0,00	65,80 €	0,00 €
CP.006	Pluviali: Fornitura e posa in opera di pluviali di scarico in lamiera di acciaio preverniciato, diametro 100mm.		60,00					
	<i>SOMMANO a mq</i>					0,00	41,99 €	0,00 €
CP.006	Lattoneria di raccordo: Fornitura e posa in opera di converse per i camini realizzate in rame e piombo.	2						
	<i>SOMMANO a cad</i>					0,00	210,00 €	0,00 €
CP.006	Fornitura e posa in opera di camini in acciaio.	2						
	<i>SOMMANO a cad</i>					0,00	168,00 €	0,00 €
CP.006	Fornitura e posa in opera di nuovo lucernario GVT velux	1						
	<i>SOMMANO a cad</i>					0,00	630,00 €	0,00 €

TOTALE	0,00 €
--------	--------

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- Importi IVA esclusa. Aliquota IVA applicata: 0%
- Pagamento: da concordare.
- Validità offerta: 15 giorni
- Inizio lavori: da concordare.

ESCLUSIONI:

- La stesura e presentazione agli Enti preposti delle pratiche necessarie all'esecuzione delle opere ed ogni altro annesso.
- Oneri per richieste di allacciamenti agli enti competenti ed eventuali opere edili accessorie.
- Eventuali opere aggiuntive e non espressamente indicate nella presente offerta, richieste dagli Enti interessati.
- Tutto quanto non espressamente citato nella presente offerta.

NOTE:

- Eventuali lavori extra eseguiti, non espressamente citati nella presente, saranno richiesti dalla Committente e regolarmente assegnati previa accettazione di relativo preventivo Extra dedicato.
- I lavori oggetto del presente preventivo vengono affidati al Fornitore "A MISURA".
- La Committente dovrà mettere a disposizione dell'Impresa energia elettrica e acqua, ai fini dell'esecuzione delle opere.

Vicenza, 05/07/2026

TEAM GROUP SRL