

PREVENTIVO

Cliente: CONDOMINIO LISA
Via: P.ZZA DON G. ROSSI 1/3
Oggetto: PREVENTIVO PER SISTEMAZIONE GIUNTO STRUTTURALE IN VERTICALE DEL MURO, ZONA CARRAIO DEL CONDOMINIO
Commessa: PREV-26187 -Rev00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantita	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
TG-265732 94	LAVORAZIONE DI SIGILLO DEL GIUNTO ESEGUENDO UN DRENAGGIO SULLA CADITOIA SOTTOSTANTE - ESECUZIONE DI INIEZIONI PUNTUALIZZATE LUNGO IL GIUNTO PER DIMINUIRE IL PASSAGGIO DELL'ACQUA - INSERIMENTO PROFILO ESPANDENTE VOLTECO AL CENTRO DEL GIUNTO FRA I DUE MURI IN CALCESTRUZZO - RIEMPIMENTO LASCIANDO LIBERO IL GIUNTO CON MATERIALE APPOSITO DI MOVIMENTO - FISSAGGIO CONNETTORI A L IN CARBONIO SULLA STRUTTURA - FORNITURA E POSA SISTEMA BI FLEX VOLTECO H 20 CM, FISSATO CON RESINA EPOSSIDICA - RIPOSA COPERTURA DI PROTEZIONE DEL GIUNTO COSTO COMPRESO MATERIALE E MANODOPERA SOMMANO a corpo	1						
						0,00	5733,00 €	0,00 €
TOTALE								0,00 €

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- Importi IVA esclusa. Aliquota IVA applicata: 0%
- Pagamento: da concordare.
- Validita offerta: 15 giorni
- Inizio lavori: da concordare.

ESCLUSIONI:

- La stesura e presentazione agli Enti preposti delle pratiche necessarie all'esecuzione delle opere ed ogni altro annesso.
- Oneri per richieste di allacciamenti agli enti competenti ed eventuali opere edili accessorie.
- Eventuali opere aggiuntive e non espressamente indicate nella presente offerta, richieste dagli Enti interessati.
- Tutto quanto non espressamente citato nella presente offerta.

NOTE:

- Eventuali lavori extra eseguiti, non espressamente citati nella presente, saranno richiesti dalla Committente e regolarmente assegnati previa accettazione di relativo preventivo Extra dedicato.
- I lavori oggetto del presente preventivo vengono affidati al Fornitore "A MISURA".
- La Committente dovra mettere a disposizione dell'Impresa energia elettrica e acqua, ai fini dell'esecuzione delle opere.

Vicenza, **06/07/2026**
TEAM GROUP SRL